+ Inbedrijfstelling ComfoAir XL units (basis/ComfortCool)



Met de inbedrijfstelling van een ComfoAir XL bieden wij een ondersteunende dienst aan. De kosten voor deze dienst bedragen € 550,-. Meerprijs ComfoAir ComfortCool €100,-

De inbedrijfsstelling bestaat uit volgende punten:

- Programmering volgens vooraf opgegeven parameters*
- Controle voedingspanning
- Controle elektrische aansluitingen zoals externe regeling, brandmelding etc., zoals vooraf is aangegeven
- Optische controle WHR-unit, kanalen
- Controle werking van de regelfuncties extern
- Controle werking van de regelfuncties intern
- Instructie en advisering opdrachtgever en gebruiker

Controle van de aanwezige componenten:

- Regeling ventilatoren
- Buitenluchtklep, het openen en sluiten
- Bypassklep, werking van de gewenste regeling
- Checken van de ingestelde parameters

Indien aanwezig:

- Pomp verwarmer/ koeler
- Brandmeldingscontact
- Vorstbeveiliging
- Storingscontact
- Standenregeling